



MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRAS
MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Este memorial descritivo se refere à REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO E CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRAS, situada na Praça Carlos Chagas, S/N, Município de Coronel Pacheco – MG.

A obra em questão tem um total 223,42 m², execução em 02 (dois) meses e será descrita, a seguir:

1) PRÉDIO DA CÂMARA:

- *Na Sala de Arquivos:*
 - *Execução de prateleiras metálicas para arquivo morto chapa 26 mm.*
- *Sala de Reuniões:*
 - *Instalação de ponto de tomada de embutir, incluindo eletroduto de pvc rígido e caixa com espelho a 1,10 m do piso.*
 - *Colocação de protetor de parede PVC, largura de 7cm.*
- *Demais cômodos:*
 - *Aplicação forro de gesso espessura de 1,0 cm no banheiro feminino acessível.*
 - *Cimalha de madeira para alçapão e forros na cozinha, despensa e banheiro masculino.*
 - *Execução de cobertura em estrutura metálica com telhas galvanizadas tipo colonial, pintadas com tinta marrom, no banheiro feminino acessível.*
 - *Instalação de ponto de interruptor embutido com caixa com espelho no acesso lateral ao salão.*
 - *Colocação de espelho fixado com parafuso finesson, no banheiro masculino, dimensões 0,78 x 0,80 m, espessura de 4mm.*
 - *Colocação de sensor de presença e fotocélula para soquete E27, lâmpada LED 12 w na entrada principal.*
- *A pintura das paredes do prédio será em tinta PVA acrílica de 1ª qualidade (Coral, Sulvinil ou similar), 2 demãos com massa corrida PVA, sobre fundo selador. As esquadrias de madeira receberão verniz sintético brilhante, 2 demãos e esquadrias em ferro serão pintadas a óleo/esmalte, 2 demãos.*

2) HALL DE ENTRADA:

- *Serão construídas jardineiras, executadas em alvenaria de bloco de concreto e = 10 cm, assentados com a argamassa com preparo manual. Revestimento em chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a peneira e revestimento em camada única 1:3, cimento e areia. O interior e fundo serão impermeabilizados com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos. A pintura será texturizada com desempenadeira de aço, sobre fundo selador. Entre as jardineiras serão colocados bancos tipo de praça em ripas de madeira maciça pés em detalhe de cavalo. A cobertura vegetal: plantio de arbustos, altura maior que 1,00m e de forração. Para limitar esta área será fixado gradil de alumínio anodizado tipo barra chata, altura 0,40 m, sobre mureta existente.*
- *As paredes laterais da escada de acesso ao prédio e a mureta da divisa receberão revestimento cerâmico 0,20 x 0,20 m.*
- *Piso cerâmico PEI-5 antiderrapante, assentado com argamassa pré-fabricada, rejuntado.*



MARILENE BARBOSA FERREIRA

ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG 49.819/D

3) ESCADAS DE ACESSO NO HALL DE ENTRADA:

- Demolição manual das escadas existentes.
- Escavação manual para execução de 06 blocos de fundação com dimensões 0,30 x 0,30 x 0,30 m, em concreto não estrutural $f_{ck} \geq 13,5$ mpa, brita 1 e 2, executados sobre lastro de concreto magro espessura 0,05 m. Para a execução das lajes e pilares (06 unidades) das escadas serão utilizadas formas de compensado resinado espessura 12 mm e concreto estrutural f_{ck} 25 Mpa. A ferragem será em aço CA-50, diâmetros de 10.0 mm, 8.0 mm e CA-60 diâmetro 5.0 mm, conforme planta anexa. Fechamento em alvenaria de blocos de concreto, espessura de 15 cm assentados com a argamassa com preparo manual. Os revestimentos serão com chapisco argamassa 1:3 cimento e areia, a peneira e revestimento em camada única 1:3, cimento e areia. A pintura será em tinta PVA acrílica de 1ª qualidade (Coral, Sulvinil ou similar), 2 demãos com massa corrida PVA, sobre fundo selador. O piso será cerâmico PEI-5 antiderrapante, assentado com argamassa pré-fabricada, rejuntados. Serão instalados guarda-corpo em aço inox $d = 1\ 1/2"$, com subdivisões em tubo de aço inox $d = 1/2"$, $h = 1,05$ m, com corrimão duplo de tubo de aço inox $d = 1\ 1/2"$.

4) Limpeza geral dos serviços executados.

Coronel Pacheco, março de 2017.


Marilene Barbosa Ferreira
Engenheira Civil – CREA MG 49.819/D

Engenharia
Civil